

Especificaciones Técnicas para:
Reposición Antena NDB COLONIA

1 - Suministro, traslado y colocación de dos columnas de Hormigón Autoportantes de 18m octogonales huecas 18/300 en el predio del Aeropuerto que sustituirán las torres de soporte de antena (16m sobre suelo)

2 - Se incluirán el suministro e instalación de roldanas de hierro galvanizadas en caliente con sus herrajes y accesorios para el montaje de la antena, y la linga de sujeción (Tensión máx. 50Kg) Se incluirá el montaje de la baliza anticolidión.

3 - Se suministrara instalada una Baliza anticolidión solar de leds rojas con Panel de 40W, cargador regulador, controlador de encendido y carga, baterías libres de mantenimiento y gabinete, con autonomía de 5 días sin sol, al 50% de la carga.